

Số: 3862/QĐ-UBND

Định Hoá, ngày 01 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
Công trình : Đường GTNT Nà Mũi – Phú Ninh 4 xã Phú Đình**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Thông tư : số 26/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng qui định chi tiết nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 5722/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Định Hóa về việc quyết định đầu tư danh mục dự án nhóm C qui mô nhỏ sử dụng ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019, huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2593/QĐ - UBND ngày 22/5/2019 của UBND huyện Định Hóa, về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí khảo sát thiết kế xây dựng công trình : Đường GTNT Nà Mũi – Phú Ninh 4 xã Phú Đình;

Xét các đề nghị của: UBND xã Phú Đình tại Văn bản số 20/TTr-UBND ngày 25/6/2019; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Văn bản thẩm định số 155/TĐ- KTHT ngày 27/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường Đường GTNT Nà Mũi – Phú Ninh 4 xã Phú Đình, như sau:

1. Tên công trình: Đường GTNT Nà Mủi – Phú Ninh 4 xã Phú Đình
2. Chủ đầu tư: UBND xã Phú Đình huyện Định Hóa.
3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty cổ phần tư vấn Bắc Thái
4. Chủ nhiệm: Chu Bá Bảo
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện hệ thống đường giao thông trong khu vực; Đảm bảo giao thông được thông suốt; Củng cố tăng cường về an ninh quốc phòng; Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trong vùng.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

6.1. Vị trí công trình: Tuyến Đường GTNT Nà Mủi - Phú Ninh 4 xã Phú Đình có chiều dài 1.423,95m.

Trong đó:

- Điểm đầu tuyến: Km0 giao với Km2 đường BTXM từ UBND xã Phú Đình đi Thôn Nà Mủi.

- Điểm cuối tuyến: Km1+423,95m tại thôn Phú Ninh 4.

6.2 Quy mô công trình: Xây dựng hoàn chỉnh nền đường, cống thoát nước được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B.

6.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

Xây dựng tuyến đường GTNT cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380 - 2014 đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế.

- Tổng chiều dài thiết kế tuyến: $L=1423,95m$.

- Bán kính đường cong bằng tối thiểu: $R_{min}=15m$.

- Tốc độ thiết kế: $V=20km/h$.

- Độ dốc dọc tối đa (châm trước): $i_{dmax}= 15\%$.

- Chiều rộng nền đường: $B_n=5,0m$.

- Chưa thiết kế mặt đường.

- Hệ thống thoát nước ngang: Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước ngang. Tải trong thiết kế H13 - XB60.

6.4 Nội dung thiết kế:

6.4.1 Thiết kế bình đồ tuyến: Tim tuyến cơ bản theo tim tuyến nền đường cũ hiện tại. Thiết kế bình đồ tỉ lệ 1/1000, trên bình đồ thể hiện đầy đủ các địa hình, địa vật. Cải tuyến cục bộ tại các đoạn đường cong có bán kính nhỏ, các đoạn chêm không đảm bảo yếu tố kỹ thuật của tuyến đường, bán kính tối thiểu $R \geq 15m$.

6.4.2 Thiết kế cắt dọc tuyến:

- Thiết kế trắc dọc theo phương pháp kẻ hỗn hợp nhằm mục đích giảm tối đa khối lượng và phù hợp với công trình nhà ở hiện có 2 bên đường. Tại đầu tuyến và cuối tuyến tiếp giáp với đường cũ, cao độ thiết kế được khống chế bằng cao độ tự nhiên.

- Đoạn dốc nhất của đường ở đầu tuyến có điểm đầu công trình là đường BTXM cũ và đi gần nhà dân lên không thể hạ dốc được nhiều, vì vậy chỉ khống chế được độ dốc dọc tối đa chêm trước là 15% với chiều dài là 91,37m. Còn lại trên tuyến có độ dốc $\leq 13\%$ theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp B.

6.4.3. Thiết kế cắt ngang tuyến: Trắc ngang: Độ dốc ngang mặt đường hai mái 3%, dốc lề 4%. Mở rộng trong lòng đường cong và siêu cao vận dụng theo giao thông nông thôn mới. Tiêu chuẩn TCVN 10380 - 2014 . Độ dốc mái ta luy đào 1/0,5m; độ dốc mái taluy đắp 1/1,5.

- Nền đường $B_n=5m$; Mặt đường $B_m=3m$;

- Mặt đường đất đầm chặt K95 (Giai đoạn này chỉ mở nền không thiết kế lớp KCAĐ).

6.4.4 Thiết kế rãnh dọc: Rãnh dọc được thiết kế đào trần dạng hình thang có KT(80x40x40)cm,

6.4.5 Thiết kế cống ngang:

- Kết cấu cống tròn D30; D50; D75: Ống cống bằng BTCT-M200, Móng tường đầu, tường cánh, hồ thu, sân, gia cố sân cống bằng đá hộc xây vữa XM - M100; Lớp đệm móng đá dăm dày 10cm; Móng cống bằng đá dăm dày 30cm đầm chặt

- Kết cấu cống bản: Móng, thân cống, tường cánh, hồ thu xây đá hộc vữa XM - M100; trên lớp đệm móng đá dăm dày 10cm; Mũ mố cống bằng BTCT-M200; Tấm bản bằng BTCT M250 dày 18cm.

6.4.6 Thiết kế nút giao : Các nút giao này được thiết kế với bán kính thích hợp, đảm bảo êm thuận

7. Địa điểm xây dựng: xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp IV.

9. Tổng dự toán: 1.115.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ một trăm mười lăm triệu đồng chẵn).

Trong đó: + Chi phí xây dựng:	866.560.264 đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	23.129.281 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	171.801.209 đồng
+ Chi phí khác:	39.869.138 đồng
+ Chi phí dự phòng:	13.640.108 đồng

10. Phương án GPMB: Giao cho UBND xã Phú Đình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 huyện Định Hóa.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019.

Điều 2. UBND xã Phú Đình căn cứ Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước để tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Phú Đình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu : VT, KTHT.

97



CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Sơn