

Số: **49** /BC-UBND

Định Hoá, ngày **24** tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình kiểm tra các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp Trên địa bàn huyện Định Hóa

Thực hiện Văn bản số 54/CCTL-TL&NS ngày 17/02/2020 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp;

Để có cơ sở đề nghị sửa chữa, nâng cấp các công trình Đập Quyết Tâm xã Kim Phụng, Hồ Nà Khe xã Phúc Chu. UBND huyện Định Hóa báo cáo thực trạng các công trình nói trên, cụ thể như sau:

I. HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH

1. Hồ Nà Khe xã Phúc Chu

- Công trình Hồ Nà Khe thuộc xóm Làng Hoèn xã Phúc Chu, được xây dựng từ năm 1979, thân và lõi tràn hồ là bằng đất, có diện tích lưu vực là 1 km², dung tích chứa nước là 100.000 m³, xung quanh hồ là diện tích đất lâm nghiệp đã được trồng rừng.

- Hiện nay mực nước Hồ Nà Khe chỉ đạt ở mức 70% so với mực nước dự trữ hàng năm, chỉ đáp ứng đủ nhu cầu tưới cho 10/25 ha tổng diện tích tưới của hồ tại các xóm Làng Hoèn, Đồng Đình. Do hỏng các tâm cống của hồ, đắp nước không dâng, làm lượng nước bị rò rỉ, dẫn đến không tích đủ nước tưới cho sản xuất vụ xuân năm 2020.

- Do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn hiện nay lòng hồ đã bị vùi lấp, làm thu hẹp lòng hồ dẫn đến ảnh hưởng việc tích nước của hồ.

- Kênh mương sau Hồ Nà Khe có 02 nhánh: Nhánh 1 đã được xây dựng bê tông nhưng có kích thước mương nhỏ hẹp, nhánh 2 là kênh đất tuy đã được nạo vét, nhưng do ảnh hưởng của mưa lớn nên đã bị vùi lấp làm ảnh hưởng đến việc dẫn nước phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp.

2. Đập Quyết Tâm xã Kim Phụng

Đập, Trạm bơm Quyết Tâm là công trình đầu mối trọng tâm phục vụ nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp thuộc địa phận (Xóm 3 Kim Tiến, xã Kim Sơn cũ) nay là xóm Kim Tiến xã Kim Phụng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đập Quyết tâm được đầu tư xây dựng năm 2005 (bằng nguồn vốn Chương trình 135). Lòng đập có độ sâu 2,5 m, chiều dài hai bờ 2 bên đập là 170m chiều rộng 50 m và xây dựng 01 cầu tam mặt bằng bê tông trên thân đập.

Công trình đập tích trữ nước cho tổng diện tích tưới hơn 70 ha. Trong đó: 50 ha lúa, 20 ha cây rau, màu, cây chè và cây ăn quả của 04 xóm: Gồm các xóm Phai Đá, xóm Kim Tiến và xóm Bản Cải, Xóm Kim Sơn thuộc xã Kim Phụng.

Trong lòng đập Quyết Tâm có nguồn nước ngầm tự chảy thường xuyên và cũng là nguồn nước chính phục vụ sản xuất nông nghiệp của xã nên đã được đầu tư xây dựng 01 trạm bơm điện để bơm nước trong lòng đập phục vụ cho sản xuất, đặc biệt là sản xuất vụ Đông xuân thường xuyên phải chịu hạn.

Từ năm 2005 khi có Trạm bơm và nâng cấp xây dựng đập thủy lợi Quyết Tâm, xã Kim Sơn cũ trước đây (nay là xã Kim Phụng) nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp được giải quyết cơ bản thuận lợi cho nhân dân sản xuất gieo cấy hết diện tích, chuyển đổi một số cơ cấu cây trồng có hiệu quả.

Do qua nhiều năm sử dụng, ảnh hưởng của mưa, lũ, lòng đập đã bị bồi lắng với khối lượng bùn, đất rất lớn (khoảng 6.000 m³) có nguy cơ vùi lấp mạch nước ngầm dưới lòng đập; phía thượng lưu, hai bên bờ phần đập là bờ đất chứa nước bị sạt lở vào đất ruộng đang canh tác của nhân dân, lòng đập không còn khả năng tích trữ nước để phục vụ cho sản xuất, cần phải nạo vét bùn đất và xây kè chống xói lở.

Phía trên thân đập có xây một cầu tạm bằng bê tông nối liền giữa hai xóm để nhân dân đi lại cũng đã bị xuống cấp gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân đi lại.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Hồ Nà Khe xã Phúc Chu:

UBND huyện Định Hóa đề nghị các Sở ban ngành, UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa Hồ Nà Khe với các hạng mục:

- + Sửa chữa, nâng cấp công điều tiết nước, kè xây lại tràn của hồ
- + Nạo vét lòng hồ với khối lượng ước tính trên 200 m³.
- + Nâng cấp, xây dựng mới 02 tuyến kênh mương sau Hồ Nà Khe có chiều dài khoảng 500 mét.
- UBND huyện Định Hóa chỉ đạo UBND xã Phúc Chu cam kết đảm bảo về mặt bằng xây lắp, sửa chữa, nâng cấp nếu công trình được phê duyệt xây dựng.
- Dự kiến kinh phí để thực hiện sửa chữa, nâng cấp khoảng 01 tỷ đồng.

2. Đối với đập Quyết Tâm xã Kim Phụng:

- Để đảm bảo cho việc tích trữ, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất của Đập và trạm bơm Quyết Tâm và đi lại của nhân dân. UBND huyện Định Hóa đề nghị các Sở ban ngành, UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, bố trí kinh phí nâng cấp, cải tạo Đập và trạm bơm điện Quyết Tâm với các hạng mục:

- + Nạo vét khối lượng bùn, đất ở lòng đập để đảm bảo cho việc tích trữ nước phục vụ cho sản xuất hơn 70 ha lúa, màu, chè và cây ăn quả của người dân, dự kiến ước tính khoảng 6.000 m³ bùn đất.

+ Đề nghị đầu tư kinh phí xây kè đá chống xói lở đất ruộng cấy lúa của người dân hai bên đập khi mùa mưa lũ đến, chiều dài 170 m.

+ Đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp lại cây cầu trên thân đập để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trong xóm Kim Tiến được đảm bảo an toàn, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

- UBND huyện Định Hóa chỉ đạo UBND xã Kim Phượng cam kết đảm bảo về mặt bằng xây lắp, cải tạo, nâng cấp nếu công trình được phê duyệt xây dựng.

- Dự kiến kinh phí để thực hiện cải tạo, nâng cấp khoảng 01 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo hiện trạng các công trình Hồ Nà Khe xã Phúc Chu và công trình Đập, trạm bơm Quyết Tâm xã Kim Phượng trên địa bàn huyện Định Hóa rất mong nhận được sự quan tâm của các Sở, ban ngành và UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa để các công trình trên hoạt động có hiệu quả, phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- Chi cục Thủy lợi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: VT, NN. *len*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lý Văn Thắng